



ประกาศเทศบาลตำบลปงระจาย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง




ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลปงระจาย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปึก อำเภอปงระจาย จังหวัดนครราชสีมา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปงระจาย อำเภอปงระจาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลตำบลปงระจายกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร. ๕
  - ๕.๒ แบบ พร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสถาบัน ปลอดนครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายศักดิ์ชัย ทราบสรระน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
  - ๖.๓ นายเอนก แพทย์สูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสมปอง หมุนดอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลปงระจาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 117,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นเงิน 117,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร
  - 5.1. แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.4
  - 5.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5
  - 5.3. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน ปร.6
  - 5.4.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1. ประธานกรรมการ (  ) นายสถาบัน ปลอดครบุรี
  - 6.2. กรรมการ (  ) นายศักดิ์ชัย ทราบสรระน้อย
  - 6.3. กรรมการ (  ) นายเอนก แพทย์สูงเนิน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย ฝ่าย/งาน งานประมาณราคา  
 สำนัก/กอง กองช่าง กรม  
 ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 งานออกแบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย  
 บ้านโรงนา หมู่ที่ 5 สำนัก/กอง กองช่าง

แบบเลขที่ ทล.นม. 01-201

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ค่าก่อสร้าง |     | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|-----|----------|
| 1        | งานทาง<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย | 117,157.84  | บาท |          |
|          |  | -           | บาท |          |
|          |  | -           | บาท |          |
|          |  | -           | บาท |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง      | 117,157.84  | บาท |          |
|          | คิดราคาเพียง<br>ราคากลาง (ตัวอักษร)        | 117,000.00  | บาท |          |

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสถาบัน ปลอดนครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ทราบสระน้อย)

นายช่างโยธา



## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปรางค์ชัย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร  
บ้านโรงนา หมู่ที่ 5


รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 63 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร


สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านโรงนา ตำบลเมืองปัก อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณราคาเมื่อ ๑๕ สิงหาคม 2566


ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ทถ.นม. 01-201 จำนวน 1 แผ่น


| ลำดับที่  | รายการ  | ค่างานต้นทุน      | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ  |
|---|---|-------------------|----------|--------------------|---|
|   |   | รวมเป็นเงิน (บาท) |          | รวมเป็นเงิน (บาท)  |   |
| 1   | หมวดงานทาง<br>งานถนน ค.ส.ล.<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย | 85,993.72         | 1.3624   | 117,157.84         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- ภาษี 7 %<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                  |                   |          | 117,157.84         |   |
|   | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง                                     |                   |          | 117,000.00         |   |
| ( ตัวอักษร ) (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) |   |                   |          |                    |   |

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสถาบัน ปลอดครบุรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเอนก แพทย์สูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศักดิ์ชัย ทราบสรน้อย)  
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นควรอนุมัติ  
(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิรัฐกร)  
ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์ชัย

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นางสมปอง หมุนดอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์ชัย

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนนสายหลักถึงบ้านนางคำพัน จารนัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านโรงนา หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโรงนา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลปักธงชัย

แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201

ขนาดโครงการ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร

| ลำดับที่ | รายการ                           | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง  |
|----------|----------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 1        | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม          |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - งานหรือผิวลาดยางเดิม           | ตร.ม. | -      | 0            | -         | 0      | 0.00              | -         |
|          | - งานหรือผิวคอนกรีตเดิม          | ตร.ม. | -      | 0            | -         | 0      | -                 | -         |
| 2        | งานดิน                           |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - งานวางป่าซูดอ                  | ตร.ม. | 214.20 | 1.76         | 376.99    | 1.3624 | 2.397824          | 513.61    |
|          | ขนาดเบา                          |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - งานคันทางเดิมปรับเกลี่ย        | ตร.ม. | -      | 0            | -         | 0      | -                 | -         |
|          | ดินเดิม-ลูกรัง                   |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - งานดินถมคันทาง                 | ลบ.ม. | 40.32  | 159.11       | 6,415.32  | 1.3624 | 216.77            | 8,740.23  |
|          | - งานวัสดุคัดเลือก               | ลบ.ม. | -      | 0            | -         | 0      | -                 | -         |
| 3        | งานรองพื้นทาง                    |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - งานรองพื้นทางลูกรัง            | ลบ.ม. |        |              |           |        |                   |           |
|          | - งานรองทรายใต้ผิวคอนกรีต        | ลบ.ม. | 9.45   | 693.13       | 6,550.08  | 1.3624 | 944.32            | 8,923.83  |
|          | - งานไหล่ทาง                     | ลบ.ม. | -      | 0            | -         | 0      | -                 | -         |
|          | หินคลุกบดอัดแน่น                 |       |        |              |           |        |                   |           |
| 4        | งานผิวทาง                        |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 189.00 | 372.79       | 70,457.31 | 1.3624 | 507.89            | 95,991.04 |
|          | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH  |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง         | ม.    | 0.00   | 0            | -         | 0      | -                 | -         |
|          | (EXPANSION JOINT)                |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - รอยต่อเมื่อหดตามขวาง           | ม.    | 18.00  | 121.89       | 2,194.02  | 1.3624 | 166.06            | 2,989.13  |
|          | (CONTRACSION JOINT)              |       |        |              |           |        |                   |           |
|          | - รอยต่อตามยาว                   | ม.    | -      | 0            | -         | 0      | -                 | -         |
|          | (LONGITUDISION JOINT)            |       |        |              |           |        |                   |           |

รวม 117,157.84

คิดเป็นเงินประมาณ 117,000.00

85,993.72

1.3624

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ

สิงหาคม 2566 ผู้ประมาณราคา นายศักดิ์ชัย ทราบสรระน้อย

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



(นายสถาบัน ปตอตครบุรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายเอก แพทย์สูงเนิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายศักดิ์ชัย ทราบสรระน้อย)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง