

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

..... ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านคูโน หมู่ที่ ๑๖ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

..... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านคูโน หมู่ที่ ๑๖ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปักธงชัย / เทศบาลตำบลปักธงชัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,769,600.00 บาท
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

.....

.....

.....

.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน 2,853,591.70 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สิริเชษฐ รุ่งสิทธิ์รัฐกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลปักธงชัย
 - 7.2 ศักดิ์ชัย ทราบสรระน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา
 - 7.3 สถาบัน ปลอดครบุรี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลตาปู่เชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ ซองที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร พนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลบึงจัญญ์**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **อำเภอบึงจัญญ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวัตถุประสงค์ราคาซื้อเลือกที่รกร้าง (e-bidding) เทศบาลตำบลบึงจัญญ์/เทศบาลตำบลบึงจัญญ์**

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.1.2.1 งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT) | ตร.ม. | 5,527.500 | 1.79 | 9,894.22 | 1.3624 | 2.43 | 13,479.88 |
| 2 | 1.2 งานรองพื้นทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) | ลบ.ม. | 1,072.500 | 177.89 | 190,787.02 | 1.3624 | 242.35 | 259,928.23 |
| 3 | 2. งานผิวทาง | ตร.ม. | 5,527.500 | 17.16 | 94,851.90 | 1.3624 | 23.37 | 129,226.22 |

สถาปนิก บลอคครบุรี

30 มกราคม 2566 14:32:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณราคากลางก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาตาปูเชื่อมต่อเขตตำบลโคกไทย บ้านดู่โนน หมู่ที่ ๑๖ ซ่งที่ ๑ กวาง ๕ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร เพศบาลตำบลก้องชัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อำเภอปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพศบาลตำบลก้องชัย/เทศบาลตำบลก้องชัย

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 4 | 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 4,125.000 | 387.58 | 1,598,767.50 | 1.3624 | 528.03 | 2,178,160.84 |
| 5 | 2.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 40.000 | 94.65 | 3,786.00 | 1.3624 | 128.95 | 5,158.04 |
| 6 | 2.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 370.000 | 60.52 | 22,392.40 | 1.3624 | 82.45 | 30,507.40 |
| 7 | 2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 3. งานรองพื้นทาง | เมตร | 825.000 | 24.83 | 20,484.75 | 1.3624 | 33.82 | 27,908.42 |
| | 3.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |

สถาปนิก ปลอตตรบุรี

30 มกราคม 2566 14:32:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างทางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลดาไปเชื่อมต่อเขตกบดโคกไทย บ้านดู่ใน หมู่ที่ ๑๖ ชุมที ๑ กวาง ๕ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร เพศบาลตำบลบึงอั้งชัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปั้งอั้งชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เพศบาลตำบลบึงอั้งชัย/เทศบาลตำบลบึงอั้งชัย


| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง | |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|--------------|
| 8 | 3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 206.250 | 680.14 | 140,278.87 | 1.3624 | 926.62 | 191,115.93 | |
| 9 | 3.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 3.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (กรณีมีการผสมวัสดุอื่น) (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 142.310 | 93.39 | 13,290.33 | 1.3624 | 127.23 | 18,106.74 | |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | | 2,853,591.70 |


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง กองช่างก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ๐๑๕ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร เขตเทศบาลตำบลบึงกระบัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบึงกระบัง/เทศบาลตำบลบึงกระบัง


(สิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศักดิ์ชัย พราบสรระมอย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สถาบัน พลอตครบุรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง